

"الزامات کنترل کیفیت قرارداد نصب و اجرا"

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فرآیند نصب و اجرا، چارت سازمانی کنترل کیفیت را ارسال نماید و تاییدیه صلاحیت بازرسی مورد استفاده در پروژه را از کارفرما اخذ نماید.
- پیمانکار موظف است برنامه بازرسی و تست بخش نصب (ITP for Erection) را ۲ هفته پس از تنفیذ قرارداد را ارائه و تاییدیه لازم را اخذ نماید.
- پیمانکار موظف به ارائه کلیه دستورالعملها و روش ها و فرم های مورد نیاز جهت بازرسی، تست، تحویل نهایی و راه اندازی می باشد تا پس تأیید کارفرما ملاک عمل پیمانکار برای کنترل کیفی عملیات قرار گیرد.
- هرگاه انجام آزمایشهای اضافی نسبت به موارد پیش بینی شده در پیمان، از پیمانکار درخواست شود، پیمانکار موظف به انجام آنها میباشد.
- پیمانکار موظف به تامین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگیهای لازم، در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات (داخل و خارج از کشور) و یا در محل اجرای عملیات ساختمان و نصب، برای نمایندگان کارفرما می باشد. حضور نمایندگان کارفرما در تمام مراحل آزمایشها و بازرسی های فنی رافع مسئولیت پیمانکار نمیشود.
- پیمانکار، موظف است در بازه زمانی توافقی قبل از انجام آزمایشهای مربوط به هر بخش از کارهای نصب و اجرا، هماهنگیهای لازم، برای حضور نمایندگان کارفرما را به عمل آورد.
- هر گاه بر طبق آزمایشها و بازرسیها و یا با اعلام کارفرما، قسمتی از کار ناقص یا معیوب باشد. پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار به هزینه خود و ترتیب و انجام آزمایشها و بازرسیهای لازم توسط ارکان ثالث در مورد کارهای اصلاح شده (به هزینه پیمانکار میباشد).
- در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام کارفرما، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، کارفرما میتواند با اخطار قبلی به پیمانکار، نسبت به انجام اصلاحات و رفع نقایص، اقدام کرده و هزینه های مربوط را با احتساب هزینه های بالاسری، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.
- هرگاه در نتیجه آزمایشها، و بازرسیها، اشکالها و نواقص مکرر در بخش یا بخشهایی از کارها مشاهده شود، که به نظر کارفرما ناشی از عدم به کارگیری نیروی انسانی ماهر، یا ناشی از مصالح و تجهیزات نامرغوب، یا روش نامناسب، یا

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| شماره بازنگری: ۰۰ | تاریخ بازنگری: ۰۳/۰۸/۰۶ | کد فرم: COFPR4001/04 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|

عدم به کارگیری تجهیزات ساختمانی مناسب برای کار باشد، کارفرما میتواند دستور توقف اجرای آن بخش یا بخشهای کار را تا رفع عوامل اشکالها از سوی پیمانکار صادر کند. این موضوع، هیچ حقی را برای پیمانکار، به منظور ادعای هزینه اضافی و یا افزایش مدت پیمان ایجاد نمیکند.

- پیمانکار موظف است برای مواردی از کارها که نیاز به آزمایش و بازرسی و یا تأیید قبل از پوشیده شدن و یا مدفون شدن دارند، اجازه کارفرما را برای پوشاندن کار مورد نظر اخذ نموده، سپس اقدام کند. در غیر اینصورت، با دستور کارفرما، پیمانکار باید با هزینه خود، هر نوع پوشش انجام شده را از روی کار برداشته، آن را برای انجام آزمایشها و بازرسیها و سپس تأیید بازرسی فنی ارکان ثالث، آشکار سازد.
- بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار، به وسیله سازندگان مورد تأیید کارفرما ساخته میشوند، تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهایی، و صدور مجوز حمل توسط بازرسی فنی کارفرما، مجاز است.
- پیمانکار موظف است پس از پایان فعالیتهای نصب، اجرا، تحویل و راه اندازی، کلیه تاییدیه های اخذ شده را در قالب فایلینال بوک در ۴ نسخه چاپی و الکترونیکی به کارفرما تحویل نماید.

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| شماره بازنگری: ۰۰ | تاریخ بازنگری: ۰۳/۰۸/۰۶ | کد فرم: COFPR4001/04 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|